Köykkyrin retkireitistö

Rakennussuunnitelmaluonnos
13.9.2021

Suunnittelija
Pekka Tahkola
Navico Oy

SELITTEET

Toimenpiteet
- Kevyt raivaus
- Raivaus

Uusi polku
- Uusi polku

1000 m paaluväli
- 1000 m paalut

100 m paaluväli
- 100 m paalut

Kestävöinti
- Kevyt kestävöinti
- Kestävöinti

Pitkospuut 2 lankkua
- Pitkospuut 2 lankkua

Pitkospuut 3 lankkua
- Pitkospuut 3 lankkua

Isot Rummut ≥500 mm
- Iso rumpu ≥500 mm [22]

Pienet rummut 350 mm
- Pieni rumpu 350 mm [38]

Virallinen reitti
- Virallinen reitti

Kiinteistorajat
- Kiinteistöraja
- Palstatunnus

0 250 500 750 m

Uusi polku 300 m, muokkaus ojan penkalle, Kevyt kestävöinti 100 m
Kevyt kestävöinti 300 m
Kestävöinti 10 m + 20 m
Kestävöinti 10 m
Uusi polku latukoneella, kevyt 400 m
Kevyt kestävöinti 400 m
Pitkos 900 m
Pitkos 250 m
Pitkos 40 m
Pitkos 150 m, pieni silta pitkoksilla
Pitkos 3 lankkua n. 1100 m
Pitkos 70 m
Pitkos 2 lankkua 1000 m
Pitkos 40 m
Pitkos 70 m
Kestävöinti 100 m
Kestävöinti 20 m
Kestävöinti 10 + 10 m
Kestävöinti ja kevyt raivaus 30 m
Kevyt raivaus 700 m
Kestävöinti 100 m
Pitkos yht 300 m
Notkonpohjen kestävöinti 20 + 20 m
Uusi polku 800 m
Hirkkalsen asuuden kevyt kestävöinti 150 m
Uusi polku 700 m, helppo maasto
Kestävöinti 15 m
Pitkos 80 m
Kestävöinti 40 m
Pitkos 50 m