Selitteet

- Pääreitti olemassa olevaa polkua pitkin
- Uuden polun tekeminen

- Pitkospuiden teko tai raskas kestävöinti
- Raivaus, kevyt raivaus tai kevyt kestävöinti
- Muu toimenpide, esim. polkupohjan muokkaus
- Rumpu, halk. 300-400mm, pituus <1500mm
- Iso rumpu, halk 450-700mm, pituus 1300-2500mm
- Silta tai muu rakenne
- Maapuu, poistettava moottorisahalla
- Nuotiopaikka, laavu tms

Määrätiedot

- Kokonaispituus n. 36 300m
- Uutta polkua 1450m
- Pitkoksia yht: 2970 - 3150m, + optio 1000m (luontopolku)
- Parannettavaa pitkosta 250m (luontopolku)
- Raivausta tai kevyttä raivausta 2750m
- Kestävöintiä 1250m
- Muokattavaa polkua 310m
- Rumpuja yht 38kpl
- ..joista isoja rumpuja 18kpl
- Poistettavia maapuita 4kpl
- Siltoja 2-3kpl
- Uusi nuotiopaikka

Kempele	
	Suunnitelma
Maastoliikuntareitistö Linnakangas - Mourunginjärvi - Köykkyri - Linnakangas	
Suunnittelija Pekka Tahkola Navico Oy Nummikatu 34 90100 Oulu	

1:10 000